

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

1. Wężyki - złącza elastyczne z rurką wewnętrzną z nietoksycznej gumy EPDM (o średnicy wewnętrznej min. 9mm) w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304, z końcówkami nypłowo-mufowymi (1-na końcówka nakrętna, 2-ga wkrętna), np. Fil-Nox
2. Pompki - pompki kondensatu do klimatyzacji, z możliwością montażu pompki poza tacą ociekową urządzenia (możliwość zasysania kondensatu z tacy ociekowej przez oddzielny zbiorniczek), o wysokości podnoszenia skroplin do 8m i wydajności do 14l/h; np. MiniOrange lub DaimondPump
3. Izolacje - otuliny izolacyjne ze spienionego kauczuku o gr. min. 9mm i średnicy wewnętrznej umożliwiającej ich naciągnięcie na złącze elastyczne:
 - dla wężyków fi15 – średnica wewnętrzna min. 20mm,
 - dla wężyków fi20 – średnica wewnętrzna min. 25mm
4. Taśma izolacyjna o gr. min. 3mm i szerokości 50mm do otulin ze spienionego kauczuku
5. Siłownik Honeywell M4450A 230V 50/60Hz 3W lub Honeywell MT8-230V-NC lub inny równoważny prawidłowo współpracujący z urządzeniami klimatyzacyjnymi Zamawiającego tj. Carrier: 42XZ5SF-D, 42XZ6SF-D, 42XZ3SF-D, 42XZ7SG-TD, 42XZ7SF-TD.
6. Zawór regulacyjny: Honeywell V5823A2033 DN15 lub Honeywell V5833A4007 DN15 lub inny równoważny prawidłowo współpracujący z urządzeniami klimatyzacyjnymi Zamawiającego tj. Carrier: 42XZ5SF-D, 42XZ6SF-D, 42XZ3SF-D, 42XZ7SG-TD, 42XZ7SF-TD.

WĘŻYKI NYPLOWO-MUFOWE		
DŁUGOŚĆ w cm	ŚREDNICA w mm	Ilość sztuk
10	FI 15	2 szt
15	FI 15	15 szt
20	FI 15	94 szt
25	FI 15	158 szt
30	FI 15	26 szt
35	FI 15	2 szt
45	FI 15	6 szt
50	FI 15	51 szt
60	FI 15	12 szt
20	FI 20	4 szt
25	FI 20	5 szt
30	FI 20	3 szt
Pompki		83 szt
Siłownik		22 szt
Zawór trójdrogowy		3 szt
Nyple mosiężne 1/2"		50 szt
Kolana nypłowe oc 1/2"		16 szt
Kolana nypl mosiądz 1/2"		2 szt



Baryłka oc 1/2" dł 10 cm	2 szt
Izolacja na wężyk fi 15	100 mb
Izolacja na wężyk fi 20	2,5 mb
Taśma izolacyjna w zwoju	5 szt

