

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont słupków			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pi-	m ²		
d.1	0701-03	lastrach o pow.odbicia do 5 m2 50 % powierzchni (1.5*0.55)*4*69*0.50+(1.7*1)*2*8*0.50+(1.7*0.60)*8*0.50	m ²	131.530	
				RAZEM	131.530
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-powierzchni skutych 131.53	m ²	131.530	
				RAZEM	131.530
3	KNR 4-01	Umocowanie siatki na ścianach,filarach,pilastrach	m ²		
d.1	0703-01	131.53	m ²	131.530	
				RAZEM	131.530
4	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.1	0711-05	cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 131.53	m ²	131.530	
				RAZEM	131.530
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-powierzchni przetartych 131.53	m ²	131.530	
				RAZEM	131.530
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1	0713-01	na ścianach 50 % powierzchni 131.53	m ²	131.530	
				RAZEM	131.530
7	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nało-	m ²		
d.1	0926-01	żenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 131.53*2+10.5-41.34	m ²	232.220	
				RAZEM	232.220
8	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego	m ²		
d.1	0927-03	CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych 131.53*2+10.5-41.34	m ²	232.220	
				RAZEM	232.220
9	KNR 4-01	Umocowanie siatki na ścianach,filarach,pilastrach	m ²		
d.1	0703-01	41.34	m ²	41.340	
				RAZEM	41.340
10	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nało-	m ²		
d.1	0929-01	żenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (4*0.55)*0.30*51+(2*8)*0.30+(1.2*8)*0.30	m ²	41.340	
				RAZEM	41.340
11	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68	m ²		
d.1	0929-03	grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (4*0.55)*0.30*51+(2*8)*0.30+(1.2*8)*0.30	m ²	41.340	
				RAZEM	41.340
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-powierzchni przetartych 27.268	m ²	27.268	
				RAZEM	27.268
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton czapki słupków	m ²		
d.1	1204-04	0.65*0.65*51+1.10*0.65*8	m ²	27.268	
				RAZEM	27.268
2		Malowanie przęseł i bram			
14	KNR 7-12	Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-	m ²		
d.2	0101-03	trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 2.75*1.50*53+1.25*1.80*3+4.5*1.70+7.7*1.7+2.5*1.7+8*1.7	m ²	263.965	
				RAZEM	263.965
15	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.2	0105-03	2.75*1.50*53+1.25*1.80*3+4.5*1.70+7.7*1.7+2.5*1.7+8*1.7	m ²	263.965	
				RAZEM	263.965
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji	m ²		
d.2	0204-03	szkieletowych 2.75*1.50*53+1.25*1.80*3+4.5*1.70+7.7*1.7+2.5*1.7+8*1.7	m ²	263.965	
				RAZEM	263.965
17	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.2	0213-03	2.75*1.50*53+1.25*1.80*3+4.5*1.70+7.7*1.7+2.5*1.7+8*1.7	m ²	263.965	
				RAZEM	263.965