

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie zewnętrzne budynku ŚDS w Połańcu					
1	KNNR 5	Oświetlenie zewnętrzne budynku ŚDS w Połańcu			
d.1	0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. 57 m x 0,8 x 0,4 = 18,24 m ³ 18.24	m ³ m ³	18.240	
				RAZEM	18.240
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur ochronnych w rowie kablowym DVK 50	m		
d.1	0705-01	57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w słupach - Kabel YKY 5x6mm ²	m		
d.1	0713-01	69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
5	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² - bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm	m		
d.1	0608-07	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. 57 m x 0,6 x 0,4 = 13,68 m ³ 13.68	m ³ m ³	13.680	
d.1	0702-02			RAZEM	13.680
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup aluminiowy SAL-4/B-60, fundament prefabrykowany pod latarnię B-50, tabliczka słupowa TB-11	szt.		
d.1	1001-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - podłączenie kabla YKY 5x6 mm ² w słupach	szt.		
d.1	0726-09	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	m		
d.1	1003-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa EL-BA LED, (213050/3/10kV)	szt.		
d.1	1004-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
d.1	1302-04	3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt.		
d.1	1304-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNP 18 D13	Inwentaryzacja geodezyjna kabla i opraw oświetleniowych	kpl		
d.1	1355-04	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000