



Znak: TI.271.118.2016.TID-1

Połaniec dnia 09.08.2016r.

Zmiana nr 1

Do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont drogi gminnej nr 366142T w msc. Ruszcza od km 0+021 do km 1+011,16 polegający na budowie chodnika”

Miasto i Gmina Połaniec zamieszcza odpowiedź na zadanie pytanie przez jednego z Wykonawców w ogłoszonym przetargu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 366142T w msc. Ruszcza od km 0+021 do km 1+011,16 polegający na budowie chodnika”:

Pytanie:

Brak jest w SIWZ następujących pozycji :

- 1) poszerzenie przepustu drogowego poprzez dołożenie 2 szt. rury betonowej
- 2) przestawienie istniejącego słupa elektrycznego który obecnie znajduje się w pasie projektowanego chodnika.
- 3) czy ten zakres należy kosztorysować jako roboty dodatkowe?
- 4) czy wpusty uliczne (9 szt.) będą montowane na rurach perforowanych a czy będą to tylko studnie chłonne?
- 5) w jaki sposób włączać przyłącza – za pomocą trójnika czy nawiertki?
- 6) z jakich materiałów są zbudowane studnie?
- 7) czy należy montować zasuwę odcinającą na nowy odcinek wodociągu?

Odpowiedź:

- 1) Brak jest konieczności przedłużenia przepustu, szerokość terenu pod chodnik wynosi 158cm licząc od krawędzi jezdni do murka czołowego przepustu, więc zamiast obrzeży na długości przepustu należy przewidzieć podniesienie muru czołowego o 30cm o szerokości 20cm, dodatkowo należy doliczyć przełożenie poręczy.
- 2) W kosztorysie zostanie doliczone przełożenie słupa elektrycznego, które będzie miał wykonać wykonawca.
- 3) Zostanie załączony nowy zakres rzeczowy robót.
- 4) i 6) Wpusty będą montowane na typowych studniach betonowych fi 50cm, z płytą denną. Studzienki wlotowe (studzienka ściekowa z pojedynczym wpustem) należy



MIASTO i GMINA POŁANIEC

wyposażyć w osadnik. Studzienki wlotowe będą połączone krótkim (2,00m długości) przykanalikiem z rur PCV o średnicy 200mm skrzynkami retencyjno-filtracyjnymi o objętości 1,2m³ tj. 6 skrzyń o wymiarach 100cm x 50cm x 40cm. Skrzynie spełniają rolę drenażu, przy lepszych parametrach retencyjnych układu niż drenaż.

- 5) Przyłącza należy połączyć z wodociągiem za pomocą nawiertaki.
- 7) Nie przewiduje się montażu zasuwy na nowo projektowanym odcinku wodociągu.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 16.08.2016 roku do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2016 roku o godz. 11:30 w sali 226.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Bohrowska
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego