

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac remontowych:

1. Sala konferencyjna:

- Wyniesienie mebli oraz zabezpieczenie podłogi,
- Demontaż płyt GK 20m2 w pomieszczeniu,
- Naprawy ścian i sufitów (uzupełnienie sufitu) po usuniętych płytach GK 11mb i wyrównanie ścian z nierówności
- Wymiana uszkodzonej posadzki z wykładziny typu tarket
- Gruntowanie ścian i stfitu pod malowanie - 130m2
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu 130 m2
- Wywóz i utylizacja płyt GK
- Uporządkowanie pomieszczenia

2. Sala (Archiwum)

- Wyniesienie mebli
- Zerwanie wykładziny dywanowej — 20m2
- Gruntowanie posadzki pod płytki — 20m2
- Ułożenie płytek gresowych na posadzkach - 20m2
- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów 90m2
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 90m2
- Uporządkowanie pomieszczenia