

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Jagiellończyka 4 w Ślubicach - elewacja północna

Budowa : ZAMK 2024

Obiekt : Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w 2024 r

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Okna w pomieszczeniach - ELEWACJA PÓŁNOCNA		
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią $1.5 * 2.0 * (3 + 36) =$ Razem =	117,000 117,000 117,000	m2 m2
2	KNR 019-0929-05-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV , o powierzchni: do 1,0 m2 - okna 860x820 UR - 3 szt Okna przystosowane do montażu nawiewników. parter kuchnia, pralnia: $0.86 * 0.82 * 3 =$ Razem =	2,116 2,116 2,116	m2 m2
3	KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 - okna 1150x1430 R+UR - 36 szt. Okna przystosowane do montażu nawiewników. el. północna: $1.15 * 1.43 * 36 =$ Razem =	59,202 59,202 59,202	m2 m2
4	KNR 401-0920-24-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych. $3 + 36 =$ Razem =	39,000 39,000 39,000	szt szt
5	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych. $0.90 * 3 =$ $1.20 * 36 =$ Razem =	45,900 2,700 43,200 45,900	m m
6	KNR 401-0353-12-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko $0.90 * 3 =$ $1.20 * 36 =$ Razem =	45,900 2,700 43,200 45,900	m m
7	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCV wewnętrznych o dł. do 1,5 m szer. 30 cm z zakończeniami, (kolor biały) - wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej i malowaniem w kolorze ściany lub podobnym $3 + 36 =$ Razem =	39,000 39,000 39,000	szt szt
8	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie podokienników zewnętrznych z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha gr. 0,70 mm (kolor szary), podokienniki należy zagiąć na ościeża. - wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej i malowaniem w kolorze ściany $45.90 * 0.32 =$ Razem =	14,688 14,688 14,688	m2 m2
9	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /ościeża wewnątrz/ $(0.86 + 0.82 * 2) * 0.20 * 3 =$ $(1.15 + 1.43 * 2) * 0.20 * 36 =$ Razem =	30,372 1,500 28,872 30,372	m2 m2
10	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: - ościeży wewnątrz $(0.86 + 0.82 * 2) * 0.20 * 3 =$ $(1.15 + 1.43 * 2) * 0.20 * 36 =$	30,372 1,500 28,872	m2

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach - elewacja północna

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	30,372	m2
2	Okno na klatce schodowej na lp od strony zachodniej		
11	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią $1.5 * 2.0 =$ Razem =	3,000 3,000 3,000	m2 m2
12	KNR 019-0929-06-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 - wybite okno na korytarzu na I piętrze 860x1430 mm. Okno przystosowane do montażu nawiewników. $0.86 * 1.43 =$ Razem =	1,230 1,230 1,230	m2 m2
13	KNR 401-0920-24-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych. 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
14	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /ościeża wewnątrz/ $(0.85 + 1.43 * 2) * 0.20 =$ Razem =	0,742 0,742 0,742	m2 m2
15	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: - ościeży wewnątrz $(0.85 + 1.43 * 2) * 0.20 =$ Razem =	0,742 0,742 0,742	m2 m2
3	Wywóz i utylizacja odpadów		
16	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km okna: parapety zewn. i wewn.: tynk, gruz, inne odpady: $(2.116 + 59.202) * 0.06 + 1.23 * 0.06 =$ $45.90 * 0.35 * 0.005 + 45.90 * 0.35 * 0.04 =$ $0.508 =$ Razem =	4,984 3,753 0,723 0,508 4,984	m3 m3
17	KNR 401-0108-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km krotność =7 4.984 = Razem =	4,984 4,984 4,984	m3 m3
18	Opłata za utylizację odpadów 4.984 = Razem =	4,984 4,984 4,984	m3 m3

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach - elewacja północna

Budowa : ZAMK 2024

Obiekt : Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w 2024 r

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Okna w pomieszczeniach - ELEWACJA PÓŁNOCNA				
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią	117,000	m2		
2	KNR 019-0929-05-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV , o powierzchni: do 1,0 m2 - okna 860x820 UR - 3 szt Okna przystosowane do montażu nawiewników.	2,116	m2		
3	KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 - okna 1150x1430 R+UR - 36 szt. Okna przystosowane do montażu nawiewników.	59,202	m2		
4	KNR 401-0920-24-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych.	39,000	szt		
5	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych.	45,900	m		
6	KNR 401-0353-12-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko	45,900	m		
7	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCV wewnętrznych o dł. do 1,5 m szer. 30 cm z zakończeniami, (kolor biały) - wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej i malowaniem w kolorze ściany lub podobnym	39,000	szt		
8	NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie podokienników zewnętrznych z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha gr. 0,70 mm (kolor szary), podokienniki należy zagiąć na ościeża. - wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej i malowaniem w kolorze ściany	14,688	m2		
9	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /ościeża wewnątrz/	30,372	m2		
10	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: - ościeży wewnątrz	30,372	m2		
2	Okno na klatce schodowej na lp od strony zachodniej				
11	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią	3,000	m2		
12	KNR 019-0929-06-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 - wybite okno na korytarzu na I piętrze 860x1430 mmm. Okno przystosowane do montażu nawiewników.	1,230	m2		
13	KNR 401-0920-24-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych.	1,000	szt		
14	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /ościeża wewnątrz/	0,742	m2		
15	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: - ościeży wewnątrz	0,742	m2		
3	Wywóz i utylizacja odpadów				
16	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	4,984	m3		
17	KNR 401-0108-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km krotność =7	4,984	m3		
18	Opłata za utylizację odpadów	4,984	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---