

BUDYNEK REMIZY OSP- JASZCZEW " WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ POWLEKANĄ T-18 "BRĄZ"		
1	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt ONDULAINÉ oraz papy nie nadających się do użytku rozbiórka pokrycia dachowego 13,5*9,20+4,80*3,5+4,0*3,5	m2	155,000
		razem	m2	155,000
2	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk całej powierzchni deskowania 155	m2	155,000
		razem	m2	155,000
3	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych w konstrukcji dachu/ 4szt/ krokwie 8*18*9.20 9,20*4	m	36,800
		razem	m	36,800
4	KNR 4-01 0412/05	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu / 3 szt/ płatwie 0.20*0.20*13.50 13,50*3	m	40,500
		razem	m	40,500
5	KNR 4-01 0628/06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza, ognioochronna metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków,desek impregnacja 155	m2	155,000
		razem	m2	155,000
6	KNR 4-01 0412/06	Wymiana słupów w konstrukcji dachu słupy 1,0*5	m	5,000
		razem	m	5,000
7	KNR 2-02 0410/02	Łączenie połaci dachowych łąkami 38x50mm w rozstawie do 16cm,zaimpregnowanych	m2	156,000
8	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej przy okapie pas szer.30cm na styk okap 13,50*0,30	m2	4,050
		razem	m2	4,050
9	KNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej o wysokiej papoprzepuszczalności 156	m2	156,000
		razem	m2	156,000
10	KSNR 2 0504/02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm do 50 cm z blachy powlekanej obróbki blacha powlekana (13.50*2+9.2*2)*0.50 wieżyczka (4*4)*0.5	m2	22,700
		razem	m2	30,700
11	KNR 2 0504/06	Obróbki blacharskie przy kominie w dachach krytych blachą trapezową z blachy powlekanej	szt	1,000
12	KNR 0-15 0522/01	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekany T 18 mm,grubości 0,70 mm przy rozstawie łąk 16cm / kolor-brąz/	m2	156,000
13	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien blaszanych rynna 15	m	15,000
		razem	m	15,000
14	KNR 4-01 1212/26	Miniowanie rynien blaszanych	m	15,000
15	KNR 2-02s 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 6 m rusztowania 10*6	m2	60,000
		razem	m2	60,000
16	KNR 2-02s 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m do wieżyczki rusztowania 4*15	m2	60,000
		razem	m2	60,000
17	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okna zespolonego uchylnych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 okno 90*80 0.72	m2	0,720
		razem	m2	0,720

BUDYNEK REMIZY OSP- JASZCZEW " WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m pod oknami z blachy powlekanej -brąz parapet dł.100cm 1 parapet dł.150 cm 1 parapet dł.160 cm 1 razem	 szt szt szt szt	 1,000 1,000 1,000 3,000
19	Kal.indyw.	Zakup oraz montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi z płyt poliwęglanowych komorowych przejrzysty 150x100x48 oraz demontaż starego zadaszenia.	szt	1,000
20	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 i 11cm rura spustowa pcv 110 4*2 razem	 m m	 8,000 8,000
21	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 krata metalowa 1*1 razem	 m2 m2	 1,000 1,000
22	KNR 4-01 0723/01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2- naprawa tynku na budynku	m2	1,000
23	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu płytki odbojowej wokół budynku z wywiezieniem. (17+9.2+9.2)*0.6 razem	 m2 m2	 21,240 21,240
24	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku rynna z blachy 15 razem	 m m	 15,000 15,000
25	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm-ponowny montaż rynna 15 razem	 m m	 15,000 15,000
26	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich , okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obróbki 30,7 razem	 m2 m2	 30,700 30,700
27	KNR-W 2 1106/03	Bramy garażowe uchylne nieocieplane podnoszone ręcznie kolor do uzgodnienia 3.2*3.35*2 razem	 m2 m2	 21,440 21,440
28	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz drzwi o powierzchni ponad 2m2- 2 bramy wjazdowe 21.44 razem	 m2 m2	 21,440 21,440