PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Naprawa wału w km 6+250-6+540**			
1 d.1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m^2		
		4037	m^2	4037.000	
				RAZEM	**4037.000**
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m^2		
		4037	m^2	4037.000	
				RAZEM	**4037.000**
3 d.1	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - rozbiórka wału do rzędnej zakotwienia folii	m^3		
		1440	m^3	1440.000	
				RAZEM	**1440.000**
4 d.1	KNNR 1 0401-01	Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t - kat. gr. I-II	m^2		
		1450	m^2	1450.000	
				RAZEM	**1450.000**
5 d.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup gruntu zdatnego do budowy wałów przecipowodziowych (np. glina piaszczysta, lub piasek gliniasty) - nadbudowa wału	m^3		
		2136	m^3	2136.000	
				RAZEM	**2136.000**
6 d.1	Kalkulacja indywidualn	Wykonanie rowka kotwiącego 0,5 m x 0,5 m	mb		
		290	mb	290.000	
				RAZEM	**290.000**
7 d.1	KNNR 1 0410-01 analogia	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ponowne ułożenie folii	m^2		
		1300	m^2	1300.000	
				RAZEM	**1300.000**
8 d.1	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ziemia zdjęta oraz dowieziona (zakupiona)	m^3		
		4044	m^3	4044.000	
				RAZEM	**4044.000**
9 d.1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m^3		
		2136	m^3	2136.000	
				RAZEM	**2136.000**
10 d.1	KNNR 1 0401-01	Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t - kat. gr. I-II - przyjęto zagęszczanie trzech warstw Krotność = 3	m^2		
		1450	m^2	1450.000	
				RAZEM	**1450.000**
11 d.1	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - odbudowa przejazdu wałowego	m^3		
		63	m^3	63.000	
				RAZEM	**63.000**
12 d.1	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm	m^2		
		1260	m^2	1260.000	
				RAZEM	**1260.000**
13 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - wykorzystanie humusu z rozbiórki wału	m^2		
		4037	m^2	4037.000	
				RAZEM	**4037.000**
14 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m^2		
		4037	m^2	4037.000	
				RAZEM	**4037.000**
15 d.1	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geologiczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**