

Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
Rodzaj ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat bolesławiecki
Gmina Nowogrodziec
Miasto Nowogrodziec
Ulica Rynek
Numer budynku 1

Nowogrodziec dnia 15.07.2014 r

ZP.271.10.2014

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Jaki jest prawidłowy wymiar projektowanych drzwi D11 , wg rys nr W6 drzwi D11 mają wymiary 150x270, natomiast wg rys. nr A3 mają wymiar 150x200 ?

Odpowiedź

Na rysunku A3 podano wymiar drzwi zgodnie z Uwagami, w świetle ościeżnic (przejście). Na rysunku K3 podano wymiar otworu na stolarkę, który należy ewentualnie dostosować do zamawianej stolarki aby uzyskać wymagane światło przejścia. Na rysunku W6 podano schematy i gł. wymiary stolarki.

Pytanie 2

Jaki jest prawidłowy wymiar projektowanych drzwi D12 , wg rys nr W6 drzwi D12 mają wymiary 150x270, natomiast wg rys. nr A3 mają wymiar 150x200 ?

Odpowiedź

Na rysunku A3 podano wymiar drzwi zgodnie z Uwagami, i w świetle ościeżnic (przejście). Na rysunku K3 podano wymiar otworu na stolarkę, który należy ewentualnie dostosować do zamawianej stolarki aby uzyskać wymagane światło przejścia. Na rysunku W6 podano schematy i gł. wymiary stolarki.

Pytanie 3

Jaki jest prawidłowy wymiar projektowanych drzwi D13 , wg rys nr W6 drzwi D13 mają wymiary 150x270, natomiast wg rys. nr A3 mają wymiar 150x200 ?

Odpowiedź

Na rysunku A3 podano wymiar drzwi zgodnie z Uwagami, w świetle ościeżnic (przejście). Na rysunku K3 podano wymiar otworu na stolarkę, który należy ewentualnie dostosować do zamawianej stolarki aby uzyskać wymagane światło przejścia. Na rysunku W6 podano schematy i gł. wymiary stolarki.

Pytanie 4

Czy przedmiotem przetargu są drzwi D7 stalowe EI60 do Sali gimnastycznej w ilości 1szt wg rys. nr A3, w załączonym do SIWZ przedmiarze nie ujęto ww. drzwi ?

Odpowiedź

Drzwi D7 zostały ujęte w przedmiarze w pozycji nr 90

Pytanie 5

Jakie są parametry techniczne wyposażenia toalet do wyceny poz. nr 145 przedmiaru, czy są z pcv , czy stali nierdzewnej , wymiary luster, pojemność śmietników ?

Odpowiedź

Wszystkie elementy wyposażenia łazienek należy przyjąć ze stali nierdzewnej w standardzie antywandalowym. Śmietniki o pojemności 12 litrów z pedałem. Lustra o wymiarach szer. 55cm, wys.

70cm

Pytanie 6

Czy przedmiotem przetargu jest wycena zewnętrznej projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników ścieków sanitarnych wg projektu rys. nr A1, jeżeli tak proszę o udostępnienie przedmiaru?

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zewnętrzne instalacje zostaną wykonane w trakcie robót przebudowy budynku szkoły

Pytanie 7

Czy przedmiotem przetargu jest wycena zewnętrznej projektowanej kanalizacji deszczowej oraz studni wg projektu rys. nr A1, jeżeli tak proszę o udostępnienie przedmiaru?

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zewnętrzne instalacje zostaną wykonane w trakcie robót przebudowy budynku szkoły

Pytanie 8

Czy przedmiotem przetargu jest wycena dostawy i montażu kolektorów słonecznych wg projektu rys. nr A6 i rys.nr IS-16, jeżeli tak proszę o udostępnienie przedmiaru i podanie parametrów tychże kolektorów ?

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zamawiający rezygnuje z montażu kolektorów słonecznych.

Pytanie 9

Czy przedmiotem przetargu jest wycena projektowanego przyłącza wodociągowego wg projektu rys. nr A2, jeżeli tak proszę o udostępnienie przedmiaru?

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zewnętrzne instalacje zostaną wykonane w trakcie robót przebudowy budynku szkoły

Pytanie 10

Czy w pozycji 39 przedmiaru zamiast 46,10m² izolacji ze styropianu EPS200 powinno być do wyceny 466,10m², ponieważ powierzchnia parteru Sali i zaplecza gdzie projektowana jest izolacja ze styropianu EPS200 gr.10cm wnosi 466,10m² zgodnie projektowanymi warstwami posadzek „A2” i przekrój warstw posadzkowych „A3” zawartych na rysunku nr. A7 ?

Odpowiedź

W pozycji 39 przedmiaru powinna być wartość 466,10m².

Pytanie 11

W jaki sposób zostaną rozliczone roboty związane z wymianą gruntu, w przypadku stwierdzenia nasypów realizując roboty ziemne pod budynek Sali?

Projekt geotechniczny PKT. XV opisu technicznego do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego na stronie 20 oraz pkt 5.2. i pkt. 5.3. str.19 opisu załączonego do SIWZ nie określa ilości gruntów nasypowych do wymiany na grunty nośne.

Zatem wykonawca nie ma możliwości w chwili obecnej wycenić roboty związane z wymianą gruntu.

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa zakłada posadowienie budynku poniżej nasypów. W przypadku wystąpienia pod projektowanymi ławami fundamentowymi gruntów nienośnych, należy je wymienić na pospółkę żwirowo-piaskową wymieszaną z cementem - 100kg cementu na 1m² kruszywa - ubijana warstwami po 20cm do $I_d=0,6$. Należy przyjąć do wymiany 20m³ gruntu.

Pytanie 12

Ile i jakie wyposażenie placu zabaw oraz jaka powierzchnia placu zabaw jest przedmiotem przetargu i podlega wycenie i jej koszt przeniesienia ?

Powierzchnia placu zabaw wynosi ok. 140m². Wokół urządzeń placu zabaw należy wykonać strefy bezpieczeństwa z piasku. Zestawienie wyposażenia placu zabaw do przeniesienia :

- Zestaw zabawowy – 1 szt.

- Huśtawka – 1 szt.
- Huśtawka wagowa – 1 szt.
- Karuzela – 1 szt.
- Sprężynowiec – 3 szt.
- Tablica informacyjna – 1 szt.
- Ławka prosta – 2 szt.
- Kosz na śmieci – 1 szt.

Pytanie 13

Czy Zamawiający umożliwi wykonawcy sporządzenie dobrze wyceny i wydłuży termin złożenia ofert o 14dni ?

Odpowiedź

Nie.

BURMISTRZ

Robert Relich